

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej – wieś Kiełpiny
od km 0+000 do km 2+505
Nawierzchnia z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem

Poz. koszt.	SST	Wyszczególnienie robót	Jm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość w złotych
1	2	3	4	5	6	7
1. Roboty ziemne						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe	km	2,505		
2	D-02.00.01 D-04.01.01	Wykonanie koryta przy poszerzeniu jezdni pod podbudowę pomocniczą w gruncie kat I-IV z przemieszczeniem gruntu na pobocze. Głębokość koryta 10 cm.	m ²	1731		
3	D-02.00.01	Dowiezienie gruntu – piasku na uformowanie korony drogi. Miejsce dokopu ustala wykonawca.	m ³	1861		
4	D-02.00.01 D-02.03.01	Uformowanie korpusu drogowego - poboczy i skarp z gruntu pochodzącego z koryta i dokopu.	m ³	2028		
2. Podbudowa						
1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod podbudowę pomocniczą - poszerzenia	m ²	1731		
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podbudowy pomocniczej na całej szerokości.	m ²	13042		
3	D-04.05.00 D-04.05.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z pospółki stabilizowanej cementem, grubość warstwy podbudowy- 14 cm	m ²	13042		
3. Nawierzchnia						
1	D-05.03.08	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni asfaltem D 180/220 i grysami kamiennymi 16/25 mm i 8/16 mm /granit, bazalt/.	m ²	12792		
4. Skrzyżowania i zjazdy						
1	D-04.04.04	Wykonanie podbudowy na skrzyżowaniach i zjazdach z kruszywa łamanego – tłucznia (melafir, granit). Warstwa grubości 15 cm	m ²	564		
2	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni na skrzyżowaniach z mieszanki mineralno-bitumicznej uziarnieniu 0/12,8 mm . Warstwa grubości 5 cm	mg	21		
3	D-05.03.08	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni asfaltem D 180/220 i grysami kamiennymi o frakcji 16/25 i 8/16 mm /granit, bazalt/	m ²	396		
5. Roboty wykończeniowe						
1	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, warstwa grubości 5 cm	m ²	4		
2	D-04.06.01	Wykonanie ławy z betonu B20, warstwa grubości 20 cm	m ²	4		

3	Katalog typowych elem. kanalizacji deszczowej	Wykonanie studzienki ściekowej Ø 60 cm z wpustem ulicznym typu ciężkiego oraz pierścieniem odciążającym	szt.	1		
4	Katalog – j.w	Ułożenie rur PVC Ø 150 mm	m	8		
5	D-02.00.01 D-02.03.01	Uformowanie poboczy na skrzyżowaniach i zjazdach. Grunt z dokopu na miejscu. Kategoria gruntu I-IV.	m ³	39		
6	D-02.03.01	Plantowanie powierzchni poboczy i skarp	m ²	7340		
RAZEM						
PODATEK VAT 22%						
OGÓŁEM						

Słownie wartość robót brutto:

.....

.....

Miejscowość, data

.....

Podpis uprawnionego wykonawcy