

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Długie – Ruszkowo Nawierzchnia z powierzchniowym utrwaleniem

Poz. koszt.	SST	Wyszczególnienie robót	Jm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość w złotych
1	2	3	4	5	6	7
1. Roboty przygotowawcze						
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe	km	3,654		
2	D-01.02.01	Ścięcie drzew średnicy 16-25 cm z karczowaniem pni. Wywiezienie dłużyć, gałęzi i karpiny. Miejsce wywozu ustala wykonawca.	szt.	4		
3	D-01.02.01	Ścięcie drzew średnicy 46-55 cm z karczowaniem pni. Wywiezienie dłużyć, gałęzi i karpiny. Miejsce wywozu ustala wykonawca.	szt.	12		
4	D-01.02.01	Ścięcie drzew średnicy 56-65 cm z karczowaniem pni. Wywiezienie dłużyć, gałęzi i karpiny. Miejsce wywozu ustala wykonawca.	szt.	20		
5	D-01.02.01	Ścięcie drzew średnicy 66-75 cm z karczowaniem pni. Wywiezienie dłużyć, gałęzi i karpiny. Miejsce wywozu ustala wykonawca.	szt.	50		
6	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni drzew średnicy 66-75 cm usuniętych przed przebudową. Wywiezienie karpiny. Miejsce wywozu ustala wykonawca.	szt.	20		
7	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni drzew średnicy 76-85 cm usuniętych przed przebudową. Wywiezienie karpiny. Miejsce wywozu ustala wykonawca.	szt.	22		
8	D-01.02.01 D-02.03.01	Zasypanie dołów po karpinach piaskiem wraz z zagęszczeniem.	m ³	286,4		
2. Roboty ziemne						
1	D-02.00.01 D-04.01.01	Wykonanie koryta przy poszerzeniu jezdni gruncie kat I-IV z przemieszczeniem gruntu na pobocze. Głębokość koryta- 10 cm.	m ²	3654		
2	D-02.00.01 D-02.01.01	Odtworzenie i wykonanie rowów przydrożnych z przemieszczeniem gruntu na pobocza. Grunt kat. I-III.	m ³	1324,3		
3	D-02.00.01 D-02.03.01	Uformowanie korpusu drogowego - poboczy z gruntu pochodzącego z rowów i koryta.	m ³	1754		
4	D-02.00.01	Dowiezienie niedoboru gruntu (piasku) na wykonanie poboczy. Miejsce dokopu ustala wykonawca.	m ³	64,3		
3. Podbudowa						
1	D-04.04.00 D-04.01.01.	Wykonanie podbudowy pomocniczej na poszerzeniu z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	3654		

2.	D-04.04.01	Profilowanie i zagęszczenie podbudowy pomocniczej	m ²	19028		
3	D-04.05.00 D-04.05.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z pospółki stabilizowanej cementem, grubość warstwy podbudowy- 14 cm	m ²	19028		
4. Nawierzchnia						
1	D-05.03.08	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni asfaltem drogowym D 180/220 i grysami kamiennymi o frakcji 16/25 i 8/16 mm/ bazalt, granit/	m ²	18297		
5. Zjazdy						
1	D-04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia (melafir, granit). Warstwa grubości 15 cm	m ²	754		
2	D-05.03.08	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni asfaltem drogowym D 180/220 i grysami kamiennymi o frakcji 16/25 i 8/16 mm /granit, bazalt/	m ²	754		
6. Roboty wykończeniowe						
1	D-06.03.01	Plantowanie powierzchni poboczy i skarp	m ²	18270		
					RAZEM	
					PODATEK VAT 22%	
					OGÓŁEM	

Słownie wartość robót brutto:

.....

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis uprawnionego wykonawcy