

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**Przebudowa drogi gminnej Radziki Duże – Kielpiny**  
**od km 1+727 do km 3+784**

| Poz. koszt.             | SST                       | Wyszczególnienie robót                                                                                                                                                          | Jm.            | Ilość  | Cena jedn. | Wartość w złotych |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|-------------------|
| 1                       | 2                         | 3                                                                                                                                                                               | 4              | 5      | 6          | 7                 |
| <b>1. Roboty ziemne</b> |                           |                                                                                                                                                                                 |                |        |            |                   |
| 1                       | D-01.01.01                | Roboty pomiarowe i inwentaryzacja powykonawcza                                                                                                                                  | km             | 2,057  |            |                   |
| 2                       | D-02.00.01<br>D-04.01.01  | Wykonanie koryta na korekcie łuku i przy poszerzeniu jezdni pod podbudowę pomocniczą z przemieszczeniem gruntu na pobocze. Głębokość koryta 10 cm. Grunt kat. I-IV.             | m <sup>2</sup> | 1629   |            |                   |
| 3                       | D-02.01.01                | Zebrań warstwy pospółki na istniejących łukach z przemieszczeniem na pobocza, warstwa grubości 15 cm                                                                            | m <sup>2</sup> | 405    |            |                   |
| 4                       | D-02.00.01<br>D-02.01.01  | Odtworzenie rowów przydrożnych w gruncie kat. I-IV. Grunt na odkład                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 1392   |            |                   |
| 5                       | D-02.00.01<br>D-02.03.01  | Uformowanie korpusu drogowego - poboczy i skarp z gruntu pochodzącego z koryta i dokopu.                                                                                        | m <sup>3</sup> | 1858,3 |            |                   |
| 6                       | D-02.00.01                | Dowiezienie gruntu – pospółki z dokopu. Odległość dowozu 3 km                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 242,6  |            |                   |
| <b>2. Podbudowa</b>     |                           |                                                                                                                                                                                 |                |        |            |                   |
| 1                       | D-04.01.01                | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod podbudowę pomocniczą                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 1629   |            |                   |
| 2                       | D-04.04.00<br>D-04.04.01. | Wykonanie podbudowy pomocniczej na poszerzeniu z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.                                      | m <sup>2</sup> | 1629   |            |                   |
| 3                       | D-04.01.01                | Profilowanie i zagęszczenie podbudowy pomocniczej na całej szerokości. Podłoże kat. I-IV.                                                                                       | m <sup>2</sup> | 10728  |            |                   |
| 4                       | D-04.05.00<br>D-04.05.01  | Wykonanie podbudowy zasadniczej z pospółki stabilizowanej cementem, grubość warstwy podbudowy- 14 cm                                                                            | m <sup>2</sup> | 10728  |            |                   |
| <b>3. Nawierzchnia</b>  |                           |                                                                                                                                                                                 |                |        |            |                   |
| 1                       | D-05.03.08                | Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni asfaltem D 180/220 lub Emulsją asfaltową K1 65-70 i grysami kamiennymi o frakcji 12/16 i 8/12 mm /granit, bazalt/ | m <sup>2</sup> | 10728  |            |                   |
| <b>4. Zjazdy</b>        |                           |                                                                                                                                                                                 |                |        |            |                   |
| 1                       | D-04.04.04                | Wykonanie podbudowy na skrzyżowaniach i zjazdach z kruszywa łamanego – tłucznia. Warstwa grubości 15 cm                                                                         | m <sup>2</sup> | 396    |            |                   |
| 2                       | D-05.03.08                | Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni asfaltem D 180/220 lub emulsją asfaltową k1 65-70 i grysami kamiennymi o frakcji 12/16 i 8/12 mm /granit, bazalt/ | m <sup>2</sup> | 396    |            |                   |

| 5. Roboty wykończeniowe |                          |                                                     |                |      |  |  |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------|--|--|
| 1                       | D-02.00.01<br>D-02.03.01 | Uformowanie poboczy na zjazdach,<br>grunt kat. I-IV | m <sup>3</sup> | 23,1 |  |  |
| 1                       | D-02.03.01               | Plantowanie powierzchni poboczy i<br>skarp          | m <sup>2</sup> | 5951 |  |  |
| RAZEM                   |                          |                                                     |                |      |  |  |
| PODATEK VAT 22%         |                          |                                                     |                |      |  |  |
| OGÓŁEM                  |                          |                                                     |                |      |  |  |

Słownie wartość robót brutto: .....

.....

.....  
Miejscowość, data

.....  
Podpis uprawnionego wykonawcy