

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do utworzenia "Izby tradycji" w miejscowości Radziki Duże, gmina Wąpielsk					
1	45261000-4	Remont dachu i stropodachu wraz z dociepleniem			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	6.47+9.55	m	16.02	
				RAZEM	16.02
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	3.7	m	3.70	
				RAZEM	3.70
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	0.15*9.55+0.29*6.47+0.25*3.05*2+0.15*(11.58+11.27+4.47)	m ²	8.93	
		pasy nadrynnowe, niektóre opierzenia, pasy elewacyjne itp.			
				RAZEM	8.93
4	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m ²		
d.1	0429-06	(2.31+3.45)*2.76	m ²	15.90	
				RAZEM	15.90
5	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem. typu WVF nie nadających się do użytku	m ²		
d.1	0511-03	6.7*3.20	m ²	21.44	
				RAZEM	21.44
6		Wywóz i utylizacja płyt azbestowo - falistych	m ²		
d.1	wycena indywidualna	poz.5	m ²	21.44	
				RAZEM	21.44
7	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.1	0304-01	(3.05*2+6.00)*0.14*0.25	m ³	0.42	
				RAZEM	0.42
8	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach lat ponad 24 cm	m ²		
d.1	0430-05	poz.5	m ²	21.44	
				RAZEM	21.44
9	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
d.1	0430-06	poz.5	m ²	21.44	
				RAZEM	21.44
10	KNR 2-02	Murlaty - przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. (elementy widoczne impregnowane dekoracyjnie)	m ³		
d.1	0406-01	0.1*0.1*6.7	drew. m ³ drew.	0.07	
				RAZEM	0.07
11	KNR 2-02	Ramy górne i płatwie, dł. ponad 3m - przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. (elementy widoczne impregnowane dekoracyjnie)	m ³		
d.1	0406-05	0.1*0.1*6.7	drew. m ³ drew.	0.07	
				RAZEM	0.07
12	KNR 2-02	Krokwie zwykłe, dł. do 4.5m przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. (elementy widoczne impregnowane dekoracyjnie)	m ³		
d.1	0408-03	0.06*0.14*3.25*9	m ³	0.25	
				RAZEM	0.25
13	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) o dużej paroprzepuszczalności układane na krokwiach wraz z przybiciem kontrłat - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
d.1	0103-02	poz.5	m ²	21.44	
				RAZEM	21.44
14	NNRNKB	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych (elementy widoczne impregnowane dekoracyjnie)	m ²		
d.1	202 0411-01	poz.5	m ²	21.44	
				RAZEM	21.44
15	NNRNKB	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej (elementy widoczne impregnowane dekoracyjnie)	m		
d.1	202 0411-02	6.7	m	6.70	
				RAZEM	6.70
16	NNRNKB	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową powlekaną trapezową T35x0,55 o pow. arkuszy do 4.00 m2 na łatach	m ²		
d.1	202 0529-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.5	m ²	21.44	
				RAZEM	21.44
17	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.I o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0724-01	(3.05*2+6.00)*0.14	m ²	1.69	
				RAZEM	1.69
18	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.podwójne z kształtow.metal.na stropach	m ²		
d.1	2007-04	poz.4	m ²	15.90	
				RAZEM	15.90
19	KNR-W 2-02	Izolacje stropu podwieszonego z folii PCV 0,2 mm na sucho poziome - jedna warstwa (analogia)	m ²		
d.1	0615-01	poz.18	m ²	15.90	
				RAZEM	15.90
20	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe stropu podwieszonego z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0613-03	poz.18	m ²	15.90	
				RAZEM	15.90
21	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warstwa	m ²		
d.1	0613-04	poz.18	m ²	15.90	
				RAZEM	15.90
22	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.GKF 12,5 mm (suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
d.1	2006-04	poz.18	m ²	15.90	
				RAZEM	15.90
23	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) GKF 12,5 mm - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²		
d.1	2006-08	poz.18	m ²	15.90	
				RAZEM	15.90
24	KNR 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
d.1	0212-04	0.50*0.60	m ²	0.30	
				RAZEM	0.30
25	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - analogia dla tynków na kominach	m ²		
d.1	0701-03	(0.42+0.53)*2*0.63	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
26	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	szt.		
d.1	0333-15	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
27	KNR 2-02	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7cm	m ²		
d.1	0219-05	0.55*0.65	m ²	0.36	
				RAZEM	0.36
28	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0726-01	(0.42+0.53)*2*0.63	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
29	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-01	0.17*(0.55+0.65)*2	m ²	0.41	
	czapki kominowe	0.24*3.05*2	m ²	1.46	
	wiatrownica przybudówki			RAZEM	1.87
30	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-02	0.27*(11.27+11.58+4.47+9.79)	m ²	10.02	
	pasy elewacyjne i nadrynnowe	0.37*6.71	m ²	2.48	
	opierzenie przybudówki			RAZEM	12.50
31	KNR-W 2-02	Pokrycie czapek kominów papą termozgrzewalną (analogia)	m ²		
d.1	0504-03	poz.27	m ²	0.36	
				RAZEM	0.36

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej Tynki na pow.do 5 m2.	m ²		
d.1	0932-01 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911	(0.42+0.53)*2*0.62	m ²	1.18	
				RAZEM	1.18
33	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome Tynki na pow.do 5 m2.	m ²		
d.1	0932-02 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911	poz.32	m ²	1.18	
				RAZEM	1.18
34	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
35	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	0528-01	11.58*4.47+11.27*5.04	m ²	108.56	
				RAZEM	108.56
36	KNR 2-02	Izolacje cieplne istniejącego stropodachu z płyt styropianowych gr. 10 cm laminowanych papą poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku bez rozpuszczalników organicznych	m ²		
d.1	0609-01 analogia	11.86*4.61+11.41*5.18	m ²	113.78	
				RAZEM	113.78
37	KNR 0-23	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą teleskopowych dybli plastikowych do stropodachu z betonu	szt.		
d.1	2612-05	419	szt.	419.00	
				RAZEM	419.00
38	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową modyfikowaną SBS na	m ²		
d.1	0504-02	osnowie z włókniny poliestrowej (papa podkładowa gr. min. 4,5 mm, papa nawierzchniowa gr. min. 5 mm)	m ²	113.78	
		poz.36			
				RAZEM	113.78
39	KNR 2-02	Wsporniki ze stali ceowej (C50 lc=0,40 m) ramienne do zamocowania rynh-	szt.		
d.1	1218-02	ków	szt.	18.00	
		18			
				RAZEM	18.00
40	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej modyfikowanej SBS na osnowie z włókniny poliestrowej (papa gr. min. 5 mm)	m ²		
d.1	0504-03	ściany	m ²	1.75	
		kominy	m ²	0.57	
		(5.28+0.55)*0.3			
		(0.42+0.53)*2*0.3			
				RAZEM	2.32
41	KNR 0-23	Zamocowanie listwy z blachy powlekanej mocującej górną krawędź papy (analogia)	m		
d.1	2612-09	(0.42+0.53)*2+5.28+0.55	m	7.73	
		kominy, opierzenia			
				RAZEM	7.73
42	NNRNKB	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej półokrągłych o śr. 12 cm (analogia)	m		
d.1	202 0517-03	9.79	m	9.79	
				RAZEM	9.79
43	NNRNKB	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej półokrągłych o śr. 10 cm	m		
d.1	202 0517-02	6.71	m	6.71	
				RAZEM	6.71
44	NNRNKB	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej okrągłych o śr. 10 cm	m		
d.1	202 0519-02	poz.2	m	3.70	
				RAZEM	3.70
45	NNRNKB	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej okrągłych o śr. 8 cm	m		
d.1	202 0519-01	2.6	m	2.60	
				RAZEM	2.60
46	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	poz.24*0.07+poz.25*0.02	m ³	0.05	
				RAZEM	0.05
2 45421000-4		Wymiana stolarki okiennej			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów - z blachy nie nadającej się do użytku $(0.87+0.98*2+0.98*6)*0.23$	m ²		
			m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
48	KNR 4-01 d.2 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych $1.11+1.22*2+1.22*6$	m		
			m	10.87	
				RAZEM	10.87
49	KNR 4-01 d.2 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
50	KNR 4-01 d.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 $1.0*1.85*8$	m ²		
			m ²	14.80	
				RAZEM	14.80
51	KNR 4-01 d.2 0349-02	Skucie węgarów bocznych i górnych w oknach (analogia) $0.08*0.14*(0.94+1.92*8)*2+0.05*0.14*(0.87+0.97*8)$	m ³		
			m ³	0.43	
				RAZEM	0.43
52	KNR-W 2-02 d.2 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 O2 88x85 RU $0.78*0.75$	m ²		
			m ²	0.59	
				RAZEM	0.59
53	KNR-W 2-02 d.2 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 - O1 110x193 RU/U $1.00*1.83*8$	m ²		
			m ²	14.64	
				RAZEM	14.64
54	KNR 2-02 d.2 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników lastrykowych na białym cemencie, dl.ponad 1m - 40x115 cm 8	szt		
			szt	8.00	
				RAZEM	8.00
55	KNR 2-02 d.2 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników lastrykowych na białym cemencie, dl.ponad 1m - 40x103 cm 1	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00
56	KNR 4-01 d.2 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm $0.36*((1.08+1.91*2)*8+0.86+0.83*2)$	m		
			m	15.02	
				RAZEM	15.02
57	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian wokół okien $poz.56+0.25*((1.08+1.91)*8+0.86+0.83*2)$	m ²		
			m ²	27.83	
				RAZEM	27.83
58	NNRNKB d.2 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie (parapety zewnętrzne) z blachy powlekanej gr. 0,55 mm o szer.w rozwinięciu do 25 cm z bocznymi zaślepkami z PCV $0.24*(1.1*8+0.88+0.90*6)$	m ²		
			m ²	3.62	
				RAZEM	3.62
59	KNR 4-01 d.2 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi $(1.05+1.88)*8+0.85+0.82$	m		
			m	25.11	
				RAZEM	25.11
60	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km $poz.48*0.25*0.03$	m ³		
			m ³	0.08	
				RAZEM	0.08
3 45450000-6 Docieplenie ścian zewnętrznych					
61	KNR 4-01 d.3 0307-01	Przemurów ciągle pęknięć o głęb. 1/2 ceg.przy użyciu zapr.cem.w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej $2.95+1.2$	m		
			m	4.15	
				RAZEM	4.15
62	KNR 4-01 d.3 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
63	KNR 4-01 d.3 0701-02	Odbicie luźnych tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 $0.5*0.7+1.00+0.3*2.0+0.25*3.0+0.5*0.8+0.5*0.5+0.4*0.4+0.25*1.5+0.3*0.3+0.25*2.5+0.2*1.2+1.0*1.2+0.7*0.8$	m ²		
			m ²	6.60	
				RAZEM	6.60
64	KNR 4-01 d.3 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły, pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.63	m ²	6.60	
				RAZEM	6.60
65	KNR 4-01 d.3 0705-03	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed zamurów.ceglami lub dachówkami	m		
		poz.61	m	4.15	
				RAZEM	4.15
66	KNR 4-01 d.3 0619-01	Odrzubywanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. do 2 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
67	KNR 0-23 d.3 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		
		6.47*2.6-0.96*2.05-0.86*0.82	m ²	14.15	
		3.05*(2.56+2.73)*0.5	m ²	8.07	
		11.22*(3.82+3.35)*0.5-0.97*1.81*2-6.47*2.9	m ²	17.95	
		11.49*(3.45+4.03)*0.5-0.97*1.81*4+4.4*0.56	m ²	38.41	
		9.43*3.42-0.97*1.84*2+2.89*(2.62+2.92)*0.5	m ²	36.69	
				RAZEM	115.27
68	KNR 0-23 d.3 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		6.47-0.96+3.05+4.75+6.06+9.40-2.68-3.04+10.57+1.18+4.88-0.92+21.86+9.43+2.89	m	72.94	
				RAZEM	72.94
69	KNR 0-23 d.3 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi frezowanymi gr. 12 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mineralny gr. 3 mm	m ²		
		poz.67-poz.79	m ²	104.42	
				RAZEM	104.42
70	KNR 0-23 d.3 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		0.87+0.82*2+0.96+2.05*2+2.62+2.56+(0.97+1.81*2)*2+4.05+(0.97+1.84*2)*4+0.44+3.45+0.49+(0.97+1.84)*2+0.21	m	54.79	
				RAZEM	54.79
71	KNR 0-23 d.3 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa do wysokości 2,0 m	m ²		
		poz.68*2.00	m ²	145.88	
				RAZEM	145.88
72	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		opierzenie ściany ponad istn. dachem	m ²	1.78	
		0.40*4.45			
				RAZEM	1.78
73	KNR-W 2-02 d.3 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej modyfikowanej SBS na osnowie z włókniny poliestrowej (papa gr. min. 5 mm)	m ²		
		ściana - dach	m ²	2.23	
		0.50*4.45			
				RAZEM	2.23
74	KNR-WV 4-03 d.3 0601-03	Demontaż i ponowny montaż oprawek do żarówek zwykłych porcelanowych lub metalowych do przykręcania na cegle (analogia)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
75	KNR 4-03 d.3 0308-02	Demontaż i ponowny montaż (ze sprawdzeniem) przycisku do syreny, przełączników na cegle (analogia)	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
76	KNR 4-03 d.3 0303-03	Demontaż i ponowny montaż skrzynek (szafek) o pow.do 0.5 m ² na cegle (analogia)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
77	KNR 4-01 d.3 0308-03	Uzupełnienie dziur w murze z cegieł w ilości do 5 szt. (analogia)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
78	KNR 2-02 d.3 1215-01	Drzwiczki PCVosadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m ²	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
79	KNR 0-23 d.3 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		(6.47-0.96+3.05+4.75+6.06+9.40-2.68-3.04+10.57+1.18+4.88-0.92)*0.28	m ²	10.85	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
80	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją poz.79	m ²	RAZEM	10.85
d.3	2611-02		m ²	10.85	
				RAZEM	10.85
81	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi frezowanymi gr. 10 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian poz.79	m ²		
d.3	2612-01		m ²	10.85	
				RAZEM	10.85
82	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami klinkierowymi elewacyjnymi o wym. 25x6 cm na zaprawie klejowej o zwiększonej elastyczności (6.73-0.96+0.13*2+3.05+4.49+6.06+0.43*2)*0.28 11.73*0.35+9.43*0.35+2.89*0.16	m ²		
d.3	202 0837-01		m ²	5.74	
			m ²	7.87	
				RAZEM	13.61
83	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km poz.61*0.12*0.25+poz.63*0.02	m ³		
d.3	0108-09		m ³	0.26	
				RAZEM	0.26
4		Wyposażenie			
84	d.4 wycena indywidualna	Zakup,dostawa i montaż ozdobnego brązowanego pieca żeliwnego o mocy 9 kW opalanego drewnem, piec wyposażony w płytę grzewczą, regulację nawiewu powietrza na szybę i do paleniska, szyba żaroodporna 750 stopni Celcjusza.	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
85	d.4 wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż drewnianej lub drewnopodobnej oszklonej gabloty na ekspozaty wymiary 90x90x30 cm, drzwiczki szklane namykane na klucz	szt.		
			szt.	6.00	
				RAZEM	6.00