

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Utwardzenie placu przed budynkiem, w którym znajduje się świetlica wiejska w miejscowości Dłgie, gmina Wąpielsk					
1	KNR 2-31 0803-03 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 26-75 pojazdów na godzinę 1.10*5.05	m ² m ²	 5.555	
				RAZEM	5.555
2	KNR 2-31 0803-04 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości 26-75 pojazdów na godzinę Krotność = 3 poz.1	m ² m ²	 5.555	
				RAZEM	5.555
3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 29 cm poz.1	m ² m ²	 5.555	
				RAZEM	5.555
4	KNR 2-31 0101-01 0101-02*2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm 4.05*13.49+0.25*3.14*4.05*4.05+5.16*8.84+(3.56+3.03+1.86)*3.30+0.5*3.56*5.54-0.5*1.86*3.14	m ² m ²	 147.951	
				RAZEM	147.951
5	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 0.5*1.86*3.14+4.90*19.29+0.5*3.56*5.54+(3.56+5.16)*13.75+5.80*5.05+5.80*5.80-0.25*3.14*5.80*5.80	m ² m ²	 263.725	
				RAZEM	263.725
6	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV poz.9+poz.10	m m	 64.780	
				RAZEM	64.780
7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C8/10 (0.10*0.20+0.10*0.20)*poz.9	m ³ m ³	 1.737	
				RAZEM	1.737
8	KNR 2-31 0402-03 z.o.2.13. 9902-01	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 26-75 pojazdów na godzinę- beton C8/10 0.20*0.10*poz.10	m ³ m ³	 0.427	
				RAZEM	0.427
9	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające szare o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 17.67+24.01+1.75	m m	 43.430	
				RAZEM	43.430
10	KNR 2-31 0403-05 z.o.2.13. 9902-01	Krawężniki betonowe wtopione szare o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę 1.10*2+14.10+5.05	m m	 21.350	
				RAZEM	21.350
11	KNR 2-31 0104-05 0104-06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 12 cm poz.3+poz.4+poz.5	m ² m ²	 417.231	
				RAZEM	417.231
12	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - kl. C-250 KN 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa (beton C8/10) bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm poz.11	m ² m ²	 417.231	
				RAZEM	417.231
14	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.11	m ² m ²	 417.231	
				RAZEM	417.231
15	KNR 2-01 0212-03 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.2 km poz.3*0.29+poz.4*0.35+poz.5*0.20	m ³ m ³	 106.139	
				RAZEM	106.139

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 0108-11 0108- 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyla- dowczymi na odleglosc 5 km wraz z utylizacja poz. 1*0.06	m ³		
			m ³	0.333	
				RAZEM	0.333