

PRZEDMIAR
Budowa altany w miejscowości Wapielsk gmina Wapielsk - wykonanie altany

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa altany w miejscowości Wapielsk gmina Wapielsk - wykonanie altany					
1	KNR 2-23 0310-01 na- logia	Ustawienie w gotowych otworach słupków altany - 6 szt.	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR-W 2-02 0406-02	Murłaty - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³ drew. m ³ drew.	0.240	
		0.24			
				RAZEM	0.240
3	KNR-W 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy na- syczonej	m ³		
		0.23	m ³	0.230	
				RAZEM	0.230
4	NNRNKB 202 0420-01	(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m ²		
		4*6	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
5	KNR 0-15 0518-04	Pokrycie dachów o kącie nachylenia do 60 st. dachówką bitumiczną zgrzewal- ną	m ²		
		4*6	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000

PRZEDMIAR
Budowa Altany w miejscowości Wapielsk gmina Wapielsk - wykonanie kostki brukowej

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa Altany w miejscowości Wapielsk gmina Wapielsk - wykonanie kostki brukowej					
1	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 do 8 cm na podsypce pias- kowej na powierzchni 5 m x 7 m 5*7	m ²		
			m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- prawą cem.- obrzeże placu o wymiarach 5 x 7 m 5*2+7*2	m		
			m	24.000	
				RAZEM	24.000