

PRZEDMIAR

Budowa altany dla mieszkańców i turystów w miejscowości Kiełpiny działka nr 107/4 i 107/5, obręb 0004 Kiełpiny, gmina Wąpielsk

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa altany dla mieszkańców i turystów w miejscowości Kiełpiny działka nr 107/4 i 107/5, obręb 0004 Kiełpiny, gmina Wąpielsk					
1		Wykonanie robót budowlanych w zakresie nawierzchni			
1 KNR 2-31		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 do 8 cm na podsypce pias-	m ²		
d.1 0511-04		kowej na powierzchni 5 m x 7 m	m ²	35.000	
		5*7			
				RAZEM	35.000
2 KNR 2-31		Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-	m		
d.1 0407-01		prawą cem.- obrzeże placu o wymiarach 5 x 7 m	m	24.000	
		5*2+7*2			
				RAZEM	24.000

PRZEDMIAR
Budowa altany dla mieszkańców i turystów w miejscowości Kiełpiny działka nr 107/4 i 107/5, obręb 0004 Kiełpiny, gmina Wąpielsk,

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa altany dla mieszkańców i turystów w miejscowości Kiełpiny działka nr 107/4 i 107/5, obręb 0004 Kiełpiny, gmina Wąpielsk,					
1		Roboty budowlane w zakresie budowy altan			
1 KNR 2-23 d.1 0310-01 na- logia		Ustawienie w gotowych otworach słupków altany - 6 szt.	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2 KNR-W 2-02 d.1 0406-02		Murłaty - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.	0.240	
	0.24				
				RAZEM	0.240
3 KNR-W 2-02 d.1 0408-03		Krokwie zwykłe dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ m ³	0.230	
	0.23				
				RAZEM	0.230
4 NNRNKB d.1 202 0420-01		(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ² m ²	24.000	
	4*6				
				RAZEM	24.000
5 KNR 0-15 d.1 0518-04		Pokrycie dachów o kącie nachylenia do 60 st. dachówką bitumiczną zgrzewalną	m ² m ²	24.000	
	4*6				
				RAZEM	24.000
2		Wyposażenie			
6 KNR 2-23 d.2 0501-01 ana- logia		Montaż gotowych zestawów wypoczynkowych drewnianych - 2 szt. ławki plus stół	zest zest	4.000	
	4				
				RAZEM	4.000
7 KNR 2-01 d.2 0125-04		Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami - przygotowanie terenu pod ognisko	m ² m ²	28.300	
	28.3				
				RAZEM	28.300
8 KNR 2-11 d.2 0404-01		Wykonanie podsypki z pospółki o grubości 5 cm - przygotowanie podłoża pod grill	m ² m ²	28.300	
	28.3				
				RAZEM	28.300
9 KNR 2-31 d.2 0204-03		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - nawierzchnia ognisko	m ² m ²	28.300	
	28.3				
				RAZEM	28.300
10 KNR 2-31 d.2 0406-02		Obramowania jezdni lub chodników z brukowca obrobionego 16-20 cm na podsypce piaskowej - obramowanie ognisko	m ² m ²	4.000	
	20*0.2				
				RAZEM	4.000
11 KNR 2-21 d.2 0607-02		Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzenia - wykonanie 2 szt ławek	m m	4.000	
	4				
				RAZEM	4.000