

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa-modernizacja drogi gminnej nr 120132C Rypienica-Lamkowizna-Radziki Duże

od km 6+792 do km 7+792

Poz. koszt.	SST	Wyszczególnienie robót	Jm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość w złotych
1	2	3	4	5	6	7
1. Roboty przygotowawcze i ziemne						
1	D-01.01.01 KNR-0201-01-19-3	Roboty pomiarowe	km	1,000		
2	D-02.00.01 D-02.01.01 KNR-0201-07-1	Zebranie warstwy gruntu na odcinku w km 6+925-7+020 , kat.I-II.Transport na odległość 1 km	m ³	285		
3	D-02.00.01 D-02.01.01 KNR-0201-02-07-1	Zebranie warstwy gruntu na poszerzeniach, kat. I-II. Transport na odległość 1 km	m ³	112,3		
4	D-04.01.01 KNR-0201-02-07-1	Wykonanie koryta na jezdni i poszerzeniach. Głębokość 50 cm.. Grunt kat. I-I. Transport na odległość 1 km	m ³	499		
5	D-04.01.01 KNR-0231-01-01-1	Korytowanie i profilowanie istniejącej podbudowy. Głębokość korytowania średnio 5 cm. Grunt kat. I-IV. Urobek na odkład.	m ²	4117		
6	D-06.03.01 KNR-0231-14-02-5	Ścinanie poboczy. Urobek na odkład. Średnia grubość ścinki 10 cm	m ²	905		
7	D-06.03.01 KNR-0231-14-02-6	Dodatek za ścinkę na dalsze 5 cm	m ²	905		
8	D-06.03.01 KNR-0201-03-14-1	Plantowanie gruntu po ścinie poboczy	m ³	136		
2. Podbudowa						
1	D-04.02.01 KNR-0231-01-04-5	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, warstwa grubości 10 cm	m ²	997		
2	D-04.02.01 KNR-0231-01-04-6	Dodatek za dalsze 10 cm grubości warstwy odsączającej	m ²	997		
3	D-04.04.01 KNR-0231-01-14-1	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63 mm	m ²	997		
4	D-04.04.02 KNR-0231-01-14-7	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm ,warstwa grubości 8 cm	m ²	5217		
3. Nawierzchnia						
1	D-04.03.01 KNR-0231-10-04-7	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m ²	5217		
2	D-05.02.01 KNR-0231-03-10-1	Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, warstwa grubości 4 cm	m ²	5116		
3	D-05.02.01 KNR-0231-03-10-2	Dodatek za następny 1 cm grubości warstwy wiążącej z betonu asfaltowego	m ²	5116		
4	D-04.03.01 KNR-0231-10-04-7	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m ²	5116		
5	D-05.03.01 KNR-0231-03-10-5	Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa grubości 3 cm	m ²	5015		

4. Zjazdy						
1	D-02.00.01 D-04.01.01 KNR-0201-07-1	Wykonanie koryta na zjazdach, średnia głębokość 30 cm. Grunt kat. I-II. Transport na odległość 1 km	m ³	175		
2	D-04.01.01 KNR-0231-01-03-4	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	582		
3	D-04.02.01 KNR-0231-01-06-3	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, warstwa grubości 5 cm	m ²	582		
4	D-04.04.02 KNR-0231-01-14-5	Wykonanie podbudowy z MNSM 0/31,5 mm, warstwa grubości 15 cm	m ²	582		
5	D-05.03.01 KNR-0231-03-10-5	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, warstwa grubości 3 cm	m ²	582		
7	D-05.03.01 KNR-0231-03-10-6	Dodatek za następne 3 cm grubości warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego	m ²	582		
5. Roboty wykończeniowe						
1	D-02.00.01 D-06.03.01 KNR-0201-03-11-1	Uformowanie poboczy gruntem z korytowania, średnia grubość 15cm	m ³	157,2		
2	D-06.03.01 KNR-0231-14-02-2	Plantowanie poboczy i skarp	m ²	3000		
3	Instr. o znakach D-07.02.01 KNR-0231-07-02-2	Ustawienie słupków do znaków z rur metalowych Ø 70 mm	szt.	3		
4	Instr. o znakach D-07.02.01 KNR-0231-07-03-1	Zamontowanie znaków drogowych odbłaskowych (znaki średnie), folia I generacji	szt.	3		
5	Instrukcja oznakowania D-07.01.01 KNR-0231-07-06-5	Malowanie linii poziomej STOP – cienkowarstwowe	m ²	3		
6	D-10.08.01 KNR-01-19-3	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	1,000		
RAZEM						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM						

Słownie wartość robót brutto:

.....

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis uprawnionego wykonawcy