OZNACZENIA:

1 - powierzchnie utwardzone (betonowa kostka brukowa z podbudową pod ruch ciężki, kategoria K-3)
2 - najazdowa waga samochodowa do 20 ton
3 - projektowana wiata magazynowa na odpady oraz otwarte kontenery KP7
4 - kontener na odpady niebezpieczne, ZSEE
5 - kącik rzeczy używanych, w pomieszczeniu przewidziano warsztat na potrzeby przygotowania odpadów do ponownego użycia
6 - projektowany zjazd z drogi
7 - kontener socjalno-biurowy pracownika PSZOK
8 - chodnik
9 - ekologiczna ścieżka edukacyjna (tablice informacyjne i edukacyjne, ławki, powierzchnia utwardzona betonową kostką brukową, lampa zasilana OZE)
10 - miejsca postojowe i rozładunkowe
11 - przyczepki lekkie
12 - projektowana brama wjazdowa
13 - planowane ogrodzenie
14 - droga dojazdowa do PSZOK
15 - altana edukacyjna drewniana

- obszar oddziaływania inwestycji
- granice działek
- wejście do kontenera socjalno-biurowego / magazynu odpadów / wiaty
- powierzchnie utwardzone pod ruch ciężki
- chodniki (powierzchnia utwardzona po ruch pieszy)
- projektowany obrzeże betonowe 8x30 cm
- projektowany krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej wtopiony
- projektowany krawężnik betonowy 15x22 cm najazdowy
- projektowany krawężnik betonowy 15x30 cm wysoki
- kontener 7 m³ (KP-7)
- pojemnik 1,1 m³ (1100l)
- projektowane ogrodzenie
- tablice informacyjne i edukacyjne
- zieleń urządzona
- linia kablowa
- rura osłonowa SRS110 - 6mb
- słup stalowy ocynkowany h=7m + wysięgnik 1,5m

Z1 - projektowana oprawa oświetleniowa LED 65W montowana na słupie h=7m; oprawa mocowana do wysięgnika pojedynczego

Z2 - projektowana oprawa oświetleniowa OZE

ZKP - projektowana lokalizacja złącza kablowego w granicy działki

RG - projektowana rozdzielnica główna PSZOK w obudowie zewnętrznej

RKS - projektowane rozdzielnice kontenera socjalno-biurowego

RS - projektowana rozdzielnica serwisowa

RK1, RK2... - projektowana rozdzielnica ...

- projektowana przyłącze / instalacja kanalizacji sanitarnej
- projektowane przyłącze / instalacja wodociągowa

H - istniejący hydrant

11,8 - wymiarowanie

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. arch. Rafał Piechowiak
Specjalność: architektoniczna
128/PW/91

CODEX Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
63-000 Środa Wlkp., ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622-91-20 fax: +48 61 622-91-21 www.codex.pl

Inwestor: Gmina Wąpielsk, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk

Stadium dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY

Przedsięwzięcie: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla gminy Wąpielsk

Branża: ARCHITEKTONICZNA, KONSTRUKCYJNA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, INSTALACJE SANITARNE, DROGOWA

Tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - szczegóły

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Numer uprawnień	Podpis	Nr rys.
Projektował:	mgr inż. arch. Rafał Piechowiak	architektoniczna	128/PW/91		ZD-01a
Projektował:	mgr inż. Mariusz Kończal	konstrukcyjno-budowlana	WKP/0051/POOK/10		Skala: 1:500
Projektował:	mgr inż. A. Kuroczycki-Saniutycz	instalacje elektryczne	WKP/0131/POOE/06		
Projektował:	mgr inż. Krzysztof Banaś	instalacje sanitarne	LBS/0056/POOS/14		Data: Październik 2017
Projektował:	tech. Hieronim Krzysztofiak	drogowa	191/87/PW		