Obiekt: PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI GMINNEJ NR 120137C RADZIKI DUŻE - KIERZ RADZIKOWSKI - SKRZYZOWANIE Z DROGĄ GMINNĄ NR 120136C NA ODC. OD KM 0+000 DO KM 0+225		
Temat: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		**Nr rys.1**
Branża: DROGOWA	**Podpis**	**Skala: 1:1000**
Projektant: inż. Jacek Bednarski upr.Nr BA–IV/8346/179/TO/89–90		
Opracowanie/Asystent Projektanta: mgr inż. Agnieszka Kraszkiewicz		**Data: czerwiec 2018r.**

OZNACZENIA :

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
- pobocze
- zjazdy z kostki betonowej
- krawędź jezdni
- krawężnik betonowy zjazdowy
- krawężnik betonowy do przestawienia
- obrzeże betonowe
- spadki poprzeczne

Koniec zakresu przebudowy km 0+225,00

KPP km 0+159,00

PPP km 0+129,00

W2 kąt zwrotu trasy =0,50°

zjazd km 0+088,00 W2 km 0+101,06

zjazd km 0+088,00

zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych rura dwudzielną o średn.110, dł.16,0m

W3 km 0+146,90

W3 kąt zwrotu trasy =2,21°

zjazd podwójny km 0+066,20

zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rura dwudzielną o średn.110, dł.55,0m

W1 km 0+075,70

W1 kąt zwrotu trasy =1,95°

zjazd km 0+013,20

Początek zakresu przebudowy km 0+000,00

zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rura dwudzielną o średn.110, dł.55,0m

zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rura dwudzielną o średn.110, dł.2x8,5m