

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA, NADBUDOWA, I MODERNIZACJA BUDYNKU BYŁEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ADRES INWESTYCJI : WĄPIELSK
INWESTOR : Gmina WĄPIELSK
ADRES INWESTORA : WĄPIELSK 20b 87-337 WĄPIELSK
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dawid Kujawiński
DATA OPRACOWANIA : 09.07.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sala konferencyjna 0.9			
1 d.1	KNR 4-03 1001-11	Mechaniczne wykucie bruzd w betonie - pod przewód głośnikowy 2x1,5mm2 30+25+5	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
2 d.1	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - przewód koncentryczny 50 Ohm 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
3 d.1	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - przewód głośnikowy 2x1,5mm2 95	m m	 95.000	
				RAZEM	95.000
4 d.1	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - przewód mikrofonowy 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
5 d.1	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy 0.05*0.05*60	m ³ m ³	 0.150	
				RAZEM	0.150
6 d.1	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
7 d.1	KNR 4-03 1009-05	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu betonowym 6*2	otw. otw.	 12.000	
				RAZEM	12.000
8 d.1	KNR 5-06 0803-09	Instalowanie głośnika wnętrznego o mocy 10 W w obudowie zwykłej na ścianie betonowej 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
9 d.1	KNR 5-06 0710-01	Montaż wtyków na kablach współosiowych o średnicy do 5 mm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
10 d.1	KNR 5-06 0709-01	Montaż wtyków mikrofonowych 15*2+2	szt. szt.	 32.000	
				RAZEM	32.000
11 d.1	KNR AT-14 0110-01	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących Szafka rack 19" z wyposażeniem.18 U, blat meblowy, 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1	KNR 5-06 0105-01 analogia	Instalowanie centrali systemu konferencyjnego TS-0604M 1	urząd. urząd.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1	KNR 5-06 0301-02	Instalowanie mikrofonów na statywie stołowym lub stołowym giętym - pulpit mikrofonowy przewodniczącego TS-0602 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1	KNR 5-06 0301-02	Instalowanie mikrofonów na statywie stołowym lub stołowym giętym - pulpit mikrofonowy delegata TS-602A 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
15 d.1	KNR 5-06 0303-06	Instalowanie wzmacniaczy mikrofonowych na szafce - R-20A wzmacniacz antenowy 1	wzm. wzm.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.1	KNR 5-06 0102-10	Instalowanie konsol mikerskich typu pulpitu i panelowego o 6 wejściach na stojaku - mikser audio, 6 wejść mikrofonowo-liniowych, wyjście REC - SAM612T 1	konsol. konsol.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1	KNR 5-06 0204-02	Montaż w wzmacniacza mocy w szafie rack - wzmacniacz mocy 4x150W/100V eHSA4-150 1	wzm. wzm.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR 5-06 0105-01	Montaż rejestratora audio, USB - MP05 1	urząd. urząd.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.1	KNR 5-06 0301-01	Instalowanie mikrofonów przenośnych - zestaw mikrofonów bezprzewodowych z dwoma mikrofonami ręcznymi UR270D 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
20 d.1	KNR 5-06 0301-07 analogia	Montaż anten do mikrofonów bezprzewodowych - anteny zewnętrzne do mikrofonów bezprzewodowych R-20U 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.1	KNR 5-06 0305-01	Instalowanie tablic mikrofonowych z sygnalizacją 2 Gn na ścianie - Przyłącze ścienne we/wy 1	tabl. tabl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1	analiza indywidualna	Montaż i konfiguracja systemu nagłośnienia 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Sala konferencyjna 1.3			
23 d.2	KNR 5-10 1007-02	Mocowanie uchwyty projektorów o ciężarze do 12.5 kg na ściągach i konstrukcjach 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.2	kalk. własna	Montaż rzutnika - projektor NEC UM361X (ultra szerokokątny, 3600 ANSI lm) podstawę z regulowaną wysokością i wysięgnikiem VIS-RW50 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.2	KNR 5-06 0803-09	Instalowanie głośnika wnętrznego o mocy 10 W w obudowie zwykłej na ścianie betonowej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
26 d.2	KNR 5-06 0710-01	Montaż wtyków na kablach współosiowych o średnicy do 5 mm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
27 d.2	kalk. własna	Montaż tablicy interaktywnej tablica interaktywna myBoard 84" S głośniki myBoard sound AMP-3 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000