

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE			
1 d.1	KNR 2-01 0220-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		1,5 * 15	m3	22,500	
				RAZEM	22,500
2 d.1	KNR 2-22 0301-02	Dostawa i montaż stopy fundamentowej prefabrykowanej o masie do 1.2 t	elem.		
		1 * 15	elem.	15,000	
				RAZEM	15,000
3 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż akumulatora 100 Ah w skrzyni hermetycznej	szt		
		1 * 15 * 2	szt	30,000	
				RAZEM	30,000
2		KONSTRUKCJA			
4 d.2	KNR 2-22 0302-02 analogia	Dostawa i montaż słupów obsadzonych w stopach kielichowych o masie do 1.2 t	elem.		
		1 * 15	elem.	15,000	
				RAZEM	15,000
3		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
5 d.3	KNR 5-08 0403-08 analiza indywidualna	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) - Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych. Moduł fotowoltaiczny 250W	szt.		
		2 * 15	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
6 d.3	kalk. własna	Turbina wiatrowa o mocy 300W	szt		
		1 * 15	szt	15,000	
				RAZEM	15,000
7 d.3	kalk. własna	Oprawa oświetleniowa LED	szt		
		1 * 15	szt	15,000	
				RAZEM	15,000
8 d.3	kalk. własna	Układ sterujący wraz z okablowaniem	kpl		
		1 * 15	kpl	15,000	
				RAZEM	15,000
4		KONFIGURACJA I POMIARY			
9 d.4	KNNR 5 1301 -02 analogia	Konfiguracja i pomiary elektryczne	pomi ar		
		1 * 15	pomi ar	15,000	
				RAZEM	15,000