

Zamawiający:
Gmina Wąpielsk
87-337 Wąpielsk

RI. 271.1-3.2021 PŁ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak RI 271.1.2021PŁ p.n.:
„Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wąpielsku”

Wyjaśnienia do Specyfikacji Warunków Zamówienia

1. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie w urządzenia AGD tj. lodówki, kuchenki, pralki i suszarki, nie wchodzi w zakres wyceny.

Odpowiedź: Wyposażenie w urządzenia AGD nie wchodzi w zakres wyceny.

2. Prosimy o weryfikację ilości umywalek. W poz. 69 przedmiaru robót sanitarnych wskazano 8 szt, z rysunku WK-1 wynika, że powinno być ich 12. Prosimy o wskazanie prawidłowej ilości.

Odpowiedź: Prawidłowa ilość tradycyjnych umywalek to 6 szt., pomieszczenia: 1.05., 1.06., 1.07., 1.08., 1.14., 1.15.,

3. Prosimy o weryfikację ilości umywalek dla niepełnosprawnych. W poz. 70 przedmiaru robót sanitarnych wskazano 6 szt, z rysunku WK-1 wynika, że powinno być ich 2. Prosimy o wskazanie prawidłowej ilości.

Odpowiedź: Biały montaż dla niepełnosprawnych (w tym umywalki dla niepełnosprawnych) należy zamontować w:

- WC dla niepełnosprawnych (1.16.)
- pokoju kąpielowym (1.33.)
- łazienkach przy pokojach (1.20., 1.23., 1.24., 1.27., 1.28., 1.32.)

razem 8 szt.

4. Prosimy o wskazanie , w których pomieszczeniach, należy zastosować biały montaż dla niepełnosprawnych. Z rysunku WK-01, wynika, że tylko w pom. 1.33 oraz 1.16. Jednocześnie prosimy o weryfikację ilości białego montażu dla niepełnosprawnych.

Odpowiedź: Biały montaż dla niepełnosprawnych (w tym umywalki dla niepełnosprawnych) należy zamontować w:

- WC dla niepełnosprawnych (1.16.)

- pokoju kąpielowym (1.33.)

- łazienkach przy pokojach (1.20., 1.23., 1.24., 1.27., 1.28., 1.32.)

razem 8 szt.

5. W pozycji 117 przedmiaru robót sanitarnych uwzględniono 1 klapę p. ppoż. o wym. 800x300, zgodnie z rys. WE-02, należy zamontować 4 szt. Prosimy o weryfikację.

Odpowiedź: Należy zamontować 4 szt. klap ppoż. o wymiarach 800x300 mm.

6. Zgodnie z opisem technicznym Zagospodarowania terenu, w zakres zadania wchodzi wycinka 7 szt. drzew. Czy zamawiający jest w posiadaniu pozwolenia na wycinkę drzew?

Odpowiedź: Zamawiający posiada decyzję zezwalającą na wycinkę drzew.

7. Proszę o podanie prawidłowego zestawienia stolarki uwzględniającego następujące zmiany:

- a) W zestawieniu stolarki podano drzwi DW1 w ilości 10 szt., z rzutu wynika 11 szt.
- b) W zestawieniu stolarki podano drzwi DW3 w ilości 2 szt., z rzutu wynika 1 szt. w przejściu z pomieszczenia 1.02 do 1.31
- c) W zestawieniu stolarki podano drzwi DZ3 w ilości 2 szt., z rzutu wynika 1 szt. w wejściu do pomieszczenia 1.01
- d) W zestawieniu stolarki nie uwzględniono drzwi DZ4 w ilości 4 szt., znajdujących się w pomieszczeniach 1.05 i 1.06.

Odpowiedź:

- a) Prawidłowa ilość stolarki drzwi DW1 to 11 szt., załączono korektę zestawienia stolarki wewnętrznej
- b) Ilość drzwi DW3 – 2 szt., patrz pom. 1.09 WC personel DW3
- c) Ilość drzwi DZ3 - 2 szt. nie zmieniono symbolu, za drzwiami DZ3, są drzwi o tych samych wymiarach, tylko wewnętrzne, również szkło hartowane bezpieczne
- d) Ilość drzwi DZ 4 – 4 szt. dokonano korekty w zestawieniu stolarki

8. Proszę o określenie drzwi wewnętrznych znajdujących się w pomieszczeniu 1.01 opisanych na rzucie jako DW3 co jest niezgodne z zestawieniem stolarki.

Odpowiedź: Pomyłka w nazwie powinno być DZ3

9. Proszę o określenie drzwi wewnętrznych znajdujących się pomiędzy pomieszczeniami 1.01 i 1.17.

Odpowiedź: Symbol drzwi wewnętrznych DW2, dokonano korekty w zestawieniu

10. Proszę o określenie drzwi wewnętrznych znajdujących się pomiędzy pomieszczeniami 1.03 i 1.04 na rzucie zaznaczonych jako DW4 co jest niezgodne z zestawieniem stolarki.

Odpowiedź: Są to te same drzwi co w pom. 1.14, załączono korektę w wymiarach w zestawieniu stolarki oraz rzut przyziemia

11. W zestawieniu stolarki dla drzwi DW4 nie zgadza się schemat z wymiarami w świetle otworu i świetle ościeżnicy.

Odpowiedź: dokonano korekty zestawienia stolarki oraz rzutu przyziemia

12. Prosimy o określenie, czy zakup kontenerów/ pojemników na odpady wchodzi w zakres wyceny.

Odpowiedź: Zakup kontenerów/pojemników na odpady wchodzi w zakres wyceny

13. Prosimy o informację czy oznakowanie w zakresie BHP oraz p.poż - instrukcje i oznakowania ewakuacyjne na ścianach, wchodzi w zakres zadania.

Odpowiedź: oznakowanie w zakresie BHP oraz p.poż - instrukcje i oznakowania ewakuacyjne na ścianach wchodzi w zakres zadania. Należy wycenić i wykonać oznakowanie oraz instrukcje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. W przedmiarze robót budowlanych, nie uwzględniono gaśnic oraz innych środków ochrony p.poż. . Prosimy o potwierdzenie, że ww. zakresu nie należy wyceniać.

Odpowiedź: Wykonawca wyposaży budynek w niezbędne gaśnice zgodnie z obowiązującymi przepisami

15. W punkcie 5.8 – konstrukcja dachu – drewniana, opisano drewno klasy C 27, który według naszej opinii, jest trudnodostępny na rynku. Prosimy o możliwość zastosowania drewna klasy C 24.

Odpowiedź: Konstrukcję dachu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

GMINA WAPIELSK
87-337 Wąpielsk
woj. kujawsko-pomorskie
NIP 892-148-26-82

WÓJT Zatwierdzono
Wójt Gminy Wąpielsk
mgr inż. Dariusz Górski/
Dariusz Piotr Górski

