

Zamawiający:
Gmina Wąpielsk
87-337 Wąpielsk

RI. 271.1-4.2021 PŁ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak RI 271.1.2021PŁ p.n.:
„Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wąpielsku”

Wyjaśnienia do Specyfikacji Warunków Zamówienia

1. W opisie branży sanitarnej, w pkt. 5.2. wskazano, że włączenie projektowanego budynku do sieci wodociągowej, należy wykonać poprzez nawiertkę 110/ 1”. Prosimy o weryfikację średnicy, gdyż zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, należy przyjąć nawiertkę 110/2”

Odpowiedź: *Projektowane przyłącze dla budynku należy wykonać z rury PE 63x4,7 włączonej do przebudowywanej sieci PVC 110. Włączenie wykonać przez nawiertkę lub trójnik 110/2”.*

2. Zgodnie z przedmiarem robót sanitarnych, w zakres zadania wchodzi montaż hydrantu DN80 oraz zasuwy DN80. Projekt zagospodarowania uwzględnia istniejący hydrant DN 80 wraz z zasuwą. Prosimy o wskazanie miejsca montażu nowego hydrantu, bądź informację czy istniejący hydrant podlega wymianie.

Odpowiedź: *Istniejący hydrant wskazany na projekcie zagospodarowania podlega wymianie.*

3. Brak w przedmiarze robót sanitarnych demontażu istniejącego wodociągu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: *Kosztorys pełni funkcję pomocniczą i podstawą wyceny jest projekt. Istniejącą infrastrukturę należy zdemontować w miejscach w których będzie w kolizji z projektowanym uzbrojeniem terenu i projektowanym budynkiem.*

4. W przedmiarze robót sanitarnych poz. 36 przyjęto studnie betonowe chłonne 1200 z osadnikami. Według naszej wiedzy, nie wolno stosować osadników w przypadku ścieków sanitarnych, tym bardziej odprowadzać ich do gruntu. Zapewne nastąpiła pomyłka i dana pozycja dotyczy ścieków deszczowych. Prosimy o weryfikację.

Odpowiedź: *W przypadku kanalizacji sanitarnej nie wolno stosować studni z osadnikami. Studnie z osadnikami należy stosować na kanalizacji deszczowej.*

5. Brak w przedmiarze robót sanitarnych demontażu istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Proszę o potwierdzenie, że w zakres zadania wchodzi również demontaż istniejącej studni kanalizacji sanitarnej. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót.

Odpowiedź: Kosztorys pełni funkcję pomocniczą i podstawą wyceny jest projekt. W zakres zadania wchodzi demontaż istniejącej studni.

6. Prosimy o podanie informacji na temat rodzaju parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem - zestawieniem stolarki okiennej

7. Brak w dokumentacji branży budowlanej oraz elektrycznej projektów zagospodarowania terenu. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Zamawiający w załączniku odpowiedzi na zapytanie dołącza projekt zagospodarowania terenu.

8. Proszę o określenie rodzaju wypełnienia bram przesuwnych - panelowe czy z kształtownika 25x25?

Odpowiedź: Bramy przesuwne należy wypełnić z kształtownika 25x25

9. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie sieci gazowej nie jest w zakresie zadania, legenda rysunku SZ-02, projekt zagospodarowania terenu.

Odpowiedź: Instalacja gazowa nie jest w zakresie zadania.

Zatwierdzono
Wójt Gminy Wąpielsk
/-/
Dariusz Piotr Górski