

Zamawiający:
Gmina Wąpielsk
87-337 Wąpielsk

RI.271.5-3.2021.MR

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak RI.271.5.2021.MR p.n.:

„Przebudowa drogi gminnej nr 120136C Radziki Duże – Półwiesk Mały od km 2+510 do km 5+200.”

Wyjaśnienia do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie nr 3.

1. W dokumentacji przetargowej stwierdzono niespójność dotyczącą rodzaju mieszanki jaką należy zaprojektować na warstwę wiążącą/wyrównawczą AC 11 W 50/70, KR 1-2 czy AC 16 W 50/70, KR 1-2. Wnosimy o potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu na warstwę wiążącą/wyrównawczą należy zastosować mieszankę AC 16 W 50/70, KR 1-2 lub doprecyzować rodzaj mieszanki jaką należy zaprojektować.
2. Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b W Specyfikacjach stwierdzono niespójności w zakresie wymagań technicznych dla kruszyw i wytycznych dotyczących projektowania dla mieszanek mineralno-asfaltowych. Wnosimy o potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu należy zastosować mieszanki mineralno-asfaltowe zaprojektowane wg. obowiązujących wymagań WT-1, WT-2 2014 dla konstrukcji KR 2. Wskazane dokumenty techniczne zostały przywołane w każdej z SST w pkt. 10.2
3. Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b W SST w pkt. 5.7 tablica 7 dla warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej podano niewłaściwe wartości wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie. Wnosimy o potwierdzenie, że wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek na zadaniu mają być zgodne z WT-2 2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych" tablica 16. Dokument techniczny WT-2 2016 został przywołany w każdej z SST w pkt. 10.2.
4. Prosimy o wskazanie dokładnego miejsca odwozu (adres) materiałów pozostałych po rozbiórkach, które są własnością Zamawiającego.
5. Prosimy o wskazanie koloru kostki betonowej gr. 6 cm do ułożenia jako nawierzchni chodników.
6. Prosimy o wskazanie koloru kostki betonowej gr. 8 cm do ułożenia jako nawierzchni zjazdów.
7. Dot. ułożenia geosiatki. SST D.05.04.02 wskazuje kilka materiałów do ułożenia. Prosimy o konkretne wskazanie czy należy ułożyć geosiatkę szklaną o wytrzymałości 100/100, geosiatkę szklano-węglową czy też kompozyt (siatka zespolona z włókniną). Prosimy o podanie wymaganych parametrów stosowanego materiału.

8. Czy Zamawiający potwierdza ułożenie geosiatki na połączeniu poszerzenia i istniejącej nawierzchni na szerokości tylko 0,5 m (0,25 m na poszerzeniu i 0,25 m na istniejącej nawierzchni)?

9. Prosimy o konkretne wskazanie pomiędzy jakimi warstwami konstrukcji jezdni należy ułożyć geosiatkę? Czy ma być układana na istniejącej nawierzchni i podbudowie z kruszywa pod warstwą wyrównawczą, czy też należy ją ułożyć między warstwą wyrównawczą, a warstwą ścieralną.

10, Prosimy o wskazanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.

11. Dot. docelowej organizacji ruchu. W dokumentacji technicznej SOR znajduje się rysunek 4c, który dotyczy docelowej organizacji ruchu na drogach poza przedmiotowym zakresem robót. Prosimy o informację czy w ramach zadania należy wykonać oznakowanie przedstawione na rys 4c, czy tylko oznakowanie z rysunków 4a i 4b?

12, Dot. docelowej organizacji ruchu, Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach stałej organizacji ruchu należy wymienić słupki na nowe, a większość tarcz znaków zamontować używając istniejące znaki (ta jak wskazuje przedmiar)?

13. Dotyczy oznakowania poziomego, W związku z występującymi rozbieżnościami w dokumentacji prosimy o wskazanie poprawnej technologii wykonania oznakowania poziomego cienkowarstwowe, czy grubowarstwowe chemoutwardzalne?

14. W SST 01.01,01 Wytyczenie pasa drogowego, trasy i punktów wysokościowych widnieje zapis: „Zakres robót objętych. SST zastabilizowanie punktów głównych w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne wytyczenie". Prosimy o informacje czy ww. prace wchodzą w zakres zadania? Jeżeli tak, to prosimy o podanie konkretnej ilości punktów, aby wszyscy oferenci mogli ująć koszt w swoich wycenach, gdyż z przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji nie ma możliwości poprawnego wyliczenia punktów niezbędnych do zastabilizowania oraz ilości uszkodzonych punktów do odtworzenia.

15. Dot. UMOWY §6 ust 1). Prosimy o zmianę błędnie wpisanej daty.

16. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o szczegóły konstrukcyjne ustawienia krawężników betonowych 15x30; 15x22, krawężników kamiennych 15x20, oporników betonowych 12x25, obrzeży betonowych 8x30 z podaniem wymiarów ław betonowych.

17. Z uwagi na rozbieżność w przekazanej dokumentacji prosimy o konkretne podanie ilości lamp do ustawienia (opis techniczny i Plan sytuacyjny wskazują 4 lampy do ustawienia, zaś kosztorys robót podaje tylko 2 lampy).

18 Dot. wykonania chodnika z brukowej kostki betonowej. Po dokonaniu pomiarów z planu sytuacyjnego Wykonawca zauważył, że podana w kosztorysie powierzchnia nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej jest za mała. Prawidłowa powierzchnia chodnika to 1350,00 m², Prosimy o ponowną analizę i dokonanie korekty ilości w kosztorysie.

19. Dot. wykonania obramowania chodnika przy użyciu obrzeża betonowego 8x30. Po dokonaniu pomiarów z planu sytuacyjnego Wykonawca zauważył, że podana w kosztorysie długość obrzeża betonowego jest za mała. Prawidłowa długość obrzeża to 750,00 m. Prosimy o ponowną analizę i dokonanie korekty ilości w kosztorysie.

20. Dot wykonania zjazdów z brukowej kostki betonowej. Po dokonaniu pomiarów z planu sytuacyjnego Wykonawca zauważa, że podana w kosztorysie powierzchnia nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej jest za mała. Prawidłowa powierzchnia zjazdów to 210,00 m². Prosimy o ponowną analizę i dokonanie korekty ilości w kosztorysie.

2 Dot. wykonania obramowania zjazdów przy użyciu opornika betonowego 12x25. Po dokonaniu pomiarów z planu sytuacyjnego Wykonawca zauważa, że podana w kosztorysie długość opornika betonowego jest za mała. Prawidłowa długość opornika to 85,00 m. Prosimy o ponowną analizę i dokonanie korekty ilości w kosztorysie.

Odpowiedzi na pytania 3

1. Dla warstwy wyrównawczej zastosować mieszankę min. bit. AC 16 W 50/70.

2. Zastosować mieszanki min. bit. zgodnie z wytycznymi WT-1 i WT-2 2014.

3. Wolne przestrzenie w mieszankach min. bit. zgodnie z WT-2 2016.

4. Miejsce dowozu materiałów z rozbiórki które są własnością zamawiającego należy ustalić z inspektorem nadzoru. Będzie to adres: Wąpielsk nr 46, 87-337 Wąpielsk.

5,6. Kolor kostki betonowej brukowej – szary.

7,8,9. Zastosować siatkę szklano-węglową 200kN/200kN.

Zmienia się szerokość ułożenia siatki z 0,5 m na 1,0 m. Powierzchnia do ułożenia – 2670 m².

Ułożenie siatki między warstwą wyrównawczą i ścieralną.

10,13. Okres gwarancji na oznakowanie poziome – 4 lata. Oznakowanie wykonać w technologii – grubowarstwowe chemoutwardzalne.

11,12. W ramach zadania dot. SOR należy wykonać oznakowanie zgodnie z rys. 4a i 4b. Należy wykorzystać słupki istniejące.

14. Wytyczenie wykonać bez stabilizacji punktów głównych.

15. Załącznik nr8 stanowi projektowane postanowienia umowy. Data zakończenia realizacji zadania zapisana jest w rozdziale V SWZ, gdzie widnieje zapis do 31 sierpnia 2022 r.

16. Wykonanie ław nie wymaga dodatkowych rysunków – przyjęte do rozliczenia ilości betonu są wystarczające i wynoszą:

dla krawężników – $0,10 \times 0,35 + 0,15 \times 0,15 = 0,06 \text{ m}^3/\text{m}$

dla oporników – $0,10 \times 0,29 + 0,12 \times 0,15 = 0,05 \text{ m}^3/\text{m}$

dla obrzeży – $0,1 \times 0,21 + 0,08 \times 0,15 = 0,035 \text{ m}^3/\text{m}$

17. Ilość lamp do ustawienia zgodnie z kosztorysem – 4 sztuki.

18. Wymiar chodnika podany na planie sytuacyjnym wynosi 2 m.

Nawierzchnia z kostki betonowej ma szerokość 1,85 m.

Do oferty należy przyjąć powierzchnię 1257 m².

19. Obrzeża betonowe nie będą ustawiane na długości zjazdów.

Do oferty należy przyjąć 679 m.

20. Zjazdy z kostki betonowej wykonać zgodnie z wymiarami podanymi w wykazie zjazdów

Do oferty należy przyjąć 174 m².

21. Oporniki betonowe ustawiane będą po obrysie zjazdu - nie w chodniku.

Do oferty należy przyjąć 66 m.

Zatwierdzono
Wójt Gminy Wąpielsk
/-/
Dariusz Piotr Górski